

SAMODZIELNY PUBLICZNY WOJEWÓDZKI SZPITAL PSYCHIATRYCZNY W RADECZNICY

ul. Klasztorna 4, 22-463 Radecznica, Powiat zamojski, Województwo lubelskie.
REGON: 000291049, klasa działalności wg PKD: 8610Z, NIP 922-22-94-159,
fax: (084) 68 18 792, centrala: (084) 68 18 020, e-mail: pocza@.radecznica.pl

SPWSzP.Or.068.02.2015

Radecznica, dn. 10 kwietnia 2015r.

REFERENCJE

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy przy ul. Klasztornej 4, NIP 922-22-94-159 informuje, iż w okresie od lipca 2014 r. do grudnia 2014r. Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak z siedzibą w miejscowości Szerokie 56N, 20-050 Lublin, był wykonawcą robót montażowych i instalacyjnych w budynkach: „Pawilon Nowy”, ZOL Oddział I i ZOL Oddział II Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy zgodnie z umową z dnia 30.06.2014r.

Stwierdzono wykonanie następujących prac:

I. PAWILON NOWY

1. W ewakuacyjnych klatkach schodowych zamontowano grawitacyjne systemy oddymiania z wykorzystaniem: aluminiowych, certyfikowanych okien oddymiających po jednym na każdą z klatek KL1, KL3 i KL4, K5 oraz napowietrzających okien PCV uchylnych na zewnątrz, wyposażonych w siłowniki.
2. W ewakuacyjnej klatce schodowej KL2 zainstalowano grawitacyjny system oddymiania z wykorzystaniem, certyfikowanej jednoskrzydłowej klapy oddymiającej z owiewkami oraz wentylatora osiowego zapewniającego wymuszone napowietrzanie z klapą odcinającą.
3. Wykonano kanał napowietrzający ewakuacyjną klatkę schodową KL2 z płyt Promatect-L500 w klasie odporności ogniowej EIS 60.
4. Wykonano dostawę i montaż 3 szt. zewnętrznych drzwi aluminiowych oraz 5 szt. wewnętrznych drzwi aluminiowych w tym 3 szt. w klasie odporności ogniowej EI 30.
5. Wykonano dostawę i montaż 1 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych EI30 oraz 4 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych EI 30.
6. Wykonano demontaż drewnianych ścianek wydzielających klatkę schodową KL2 od kondygnacji parteru do I piętra, wymurowano ścianę na I piętrze oraz wykonano montaż ścianek przeciwpożarowych EI (REI) 60 w systemie Rigips 3.40.02.
7. Zamurowano dwa okna na parterze i I piętrze łącznika w pasie 4m od klatki schodowej KL2.
8. Nad drzwiami wejściowymi na klatki schodowe KL1, KL3 i KL4 zamontowano kurtyny powietrzne FK150Z. Kurtyny uruchamiane są przy pomocy kontaktronu drzwiowego zamontowanego w aluminiowych drzwiach zewnętrznych.

II. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZNY ODDZIAŁ I

1. W ewakuacyjnych klatkach schodowych „głównej” i „awaryjnej” zamontowano grawitacyjne systemy oddymiania z wykorzystaniem certyfikowanych jednoskrzydłowych klap oddymiających oraz automatycznym napowietrzaniem drzwiami zewnętrznymi z siłownikami służącymi do ich otwarcia.

2. Wykonano dostawę i montaż 3 szt. wewnętrznych drzwi aluminiowych w klasie odporności ogniowej EI 30.
3. Wykonano dostawę i montaż 1 szt. zewnętrznej witryny aluminiowej w klasie odporności ogniowej EI 30.
4. Wykonano dostawę i montaż 4 szt. drzwi stalowych przeciwpożarowych EI 30, rewersyjnych.
5. Wykonano dostawę i montaż 2 szt drzwi płycinowych.
6. Wykonano rozbiórkę schodów wewnętrznych i zewnętrznych oraz stropu nad piwnicą w „awaryjnej” klatce schodowej oraz wykonano nowe żelbetowe schody wraz ze stropem wg przetargowego projektu konstrukcyjnego. Do wykończenia schodów posłużyły płytki z gresu technicznego. Schody zostały wyposażone w balustradę z profili stalowych mocowanych do policzków biegów. Balustrady zostały zabezpieczone antykorozyjnie i pomalowane.
7. Wykonano ścianki przeciwpożarowe EI (REI) 60 w systemie Rigips 3.40.02.

III. ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZNY ODDZIAŁ II

1. W ewakuacyjnych klatkach schodowych zamontowano grawitacyjne systemy oddymiania z wykorzystaniem certyfikowanych jednoskrzydłowych kłap oddymiających oraz automatycznym napowietrzaniem drzwiami zewnętrznymi a także oknami w przerobionych istniejących witrynach z siłownikami służącymi do ich otwarcia
2. Wokół zamontowanych kłap wykonano obróbki blacharskie z blachy płaskiej.

Na wszystkich budynkach wykonano prace budowlane i wykończeniowe towarzyszące.

LACZNA WARTOŚĆ BRUTTO PRAC: 504 742,52 złotych

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Radecznicy przy ul. Klasztornej 4, stwierdza, że firma Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak wykonała powierzone zadania bez zastrzeżeń, terminowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami wykazując się wiedzą, rzetelnością, doświadczeniem oraz potencjałem.

Rekomendujemy firmę Zakład Zabezpieczeń Przeciwpożarowych „STANPOŻ” Grzegorz Staniak jako profesjonalnego wykonawcę zabezpieczeń przeciwpożarowych.

DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego
Szpitala Psychiatrycznego w Radecznicy
Tomasz Kżyżewski

Samodzielny Publiczny Wojewódzki
Szpital Psychiatryczny w Radecznicy
22-463 Radeczna, ul. Klasztornej 4
woj. łódzkie
tel./fax 0-84 68-18-021 60-18
NIP 922-22-94-159, KRS 0000211111
REGON 000291049